

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

| Município: | RIO NEGRO | | | SAM | 43 | |
|---------------------|---|------|--------------|-----------------|------------------------|----------|
| Projeto : | PONTOS DE ÔNIBUS | | | LOTE nº | 01 | |
| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT (a) | PREÇO (R\$) | | subtotal |
| | | | | unitário (b) | parcial (c = a . b) | |
| 401.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 401.01.01 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E LIMPEZA | | | | | |
| 401.01.01.035 | Placa de obra - (4,00 x 2,00m) | ud | 1,00 | | | |
| 401.03 | INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
| 401.03.02 | FUNDAÇÕES RASAS, BLOCOS E VIGAS DE FUNDAÇÃO | | | | | |
| 401.03.02.001 | Forma de tábua de 3ª | m² | 16,93 | | | |
| 401.03.02.035 | Aço CA-50, dobrado e armado | kg | 232,84 | | | |
| 401.03.02.051 | Concreto estrutural Fck=15 Mpa misturado e lançado | m³ | 9,03 | | | |
| 401.04 | SUPERESTRUTURA | | | | | |
| 401.04.01 | PILARES, VIGAS E CORTINAS | | | | | |
| 401.04.01.007 | Forma de tábua de 3ª | m² | 334,05 | | | |
| 401.04.01.022 | Aço CA-50, dobrado e armado | kg | 811,49 | | | |
| 401.04.01.032 | Concreto estrutural FCK=15 MPA misturado e lançado | m³ | 34,83 | | | |
| | Parafuso cab. Quad. 400x16mm com arruela + porca | ud | 84,00 | | | |
| 401.05 | PAREDES, PAINÉIS E FORROS | | | | | |
| 401.05.01 | PAREDES E PAINÉIS | | | | | |
| 401.05.01.012 | Alvenaria de tijolos de 4 furos (10x10x20)cm e=20 cm assentados na argamassa mista + REBOCO + CAL FINO + PVA BRANCO | m² | 63,00 | | | |
| 401.07 | COBERTURA | | | | | |
| 401.07.01 | ESTRUTURA DE MADEIRA | | | | | |
| | Caibro de Madeira de Cambará 15 x 8 x 480 | m | 302,40 | | | |
| | Caibro de Madeira de Cambará 12 x 8 x 1,32 | m | 55,44 | | | |
| | Caibro de Madeira de Cambará 15 x 8 x 2,10 | m | 88,20 | | | |
| | Caibro de Madeira de Cambará 10 x 6 x 0,73 | m | 30,66 | | | |
| | Caibro de Madeira de Cambará 12 x 6 x 1,83 | m | 614,88 | | | |
| | Caibro de Madeira de Cambará 15 x 8 x 1,81 | m | 76,02 | | | |
| | Caibro de Madeira de Cambará 6 x 4 x 4,80 | m | 806,40 | | | |
| | Testeira de Madeira de Cambará 1"x12 | m | 365,40 | | | |
| | Prego Galvanizado 17 x 27 | kg | 20,00 | | | |
| | Prego com Cabeça 17 x 27 | kg | 30,00 | | | |
| | Prego Galvanizado 18 x 27 | kg | 22,00 | | | |
| 401.07.03 | TELHADOS | | | | | |
| 401.07.03.006 | Telha de fibrocimento ondulada 6 mm, considerando a área plana horizontal. | m² | 456,12 | | | |
| 401.07.03.013 | Cumeeira articulada de telha de fibrocimento ondulada | m | 202,00 | | | |
| 401.13 | PINTURA | | | | | |
| 401.13.05 | OUTROS | | | | | |
| 401.13.05.002 | Aplicação de selador para madeiras em geral | m² | 469,56 | | | |
| 401.17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | |
| 401.17.03 | PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO | | | | | |
| | Suporte Tubular Central d=2" p/ banco + cantoneiras de 550mm x 1" | | 21,00 | | | |
| | Ripão de Madeira de Cambará 5 x 8 x 3,80 (banco) | ud | 466,20 | | | |
| PREÇO GLOBAL | | | | | | |